



3. Opis przedmiotu zamówienia :

1) Demontaż istniejącej stolarki okiennej PVC i drzwi wejściowych wewnętrznych PVC:

➤ **Budynek 1**

- korytarz: 2 szt. o wymiarach 1,04 m x 1,64 m ,
- pomieszczenie socjalne: 3 szt. o wymiarach 1,04 m x 1,64 m
- kuchnia : 4 szt. 1,02 m x 1,63 m
- okna witryna (przeszklone wejście) 2 szt. o wymiarach: 0,45 m x 2,78 m

➤ **Budynek 2**

- pomieszczenie biura: 2 szt. o wymiarach 1,17m x 1,48 m ,
- pracownia komputerowa – kawiarenka: 3 szt. 1,17 m 1,48 m.
- pokój wypoczynku: 2 szt. 1,17 m x 1,48 m.
- okna witryna (przeszklone wejście) o wymiarach 0,79 m x 2,55 m 2 szt. , o wymiarach 0,58 m x 2,55 m 2 szt.
- korytarz - okno witryna o wymiarach 1,17 m x 2,27 m 2 szt.
- drzwi wejściowe wewnętrzne o wymiarach 1,8 m x 2,55 m 1 szt.
- demontaż i montaż 16 szt. podokienników wewnętrznych .
- Zabezpieczenie podłogi oraz stolarki okiennej i drzwiowej folią malarską.

2) Montaż 16 sztuk stolarki okiennej z PCV zgodnie z wymogami Uw-0,9W/m² dla całego okna. Okno rozwierane i uchylno-rozwierane każde o wymiarach :

- 1,04 m x 1,64 m -5 szt.,
- 1,02 m x 1,63 m – 4 szt.,
- 1,17 m x 1,48 m – 7 szt.

3) Montaż 8 szt. witryn PVC o wymiarach :

- 0,75 m x 2,78 m - 2 szt.
- 0,79 m x 2,55 m -2 szt.
- 0,58 m x 2,55 m – 2 szt.
- 1,17 m x 2,27 m – 2 szt. uchylne dwudzielone

4) Obsadzenie 16 szt. parapetów wewnętrznych.

5) Obsadzenie 16 sztuk podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegły.

6) Gruntowanie podłóży ścian i sufitów preparatami gruntującymi np. ATLAS UN GRUNT.

7) Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi.

8) Utylizacja okien i parapetów z demontażu.